

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynku warsztatów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Ciechanowska 15 b, 06-430 Sońsk  
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie  
ADRES INWESTORA : ul. Ciechanowska 15 b, 06-430 Sońsk  
BRANŻA : Budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inwestor  
DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2020

Data zatwierdzenia  
12.2020

| Lp.                                                                                      | Podstawa         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                        | j.m.     | Poszcz.           | Razem |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-------|
| 1                                                                                        | 45453100-8       | Wymiana okien                                                                                                                                                                                                                            |          |                   |       | uwagi |
| 1 d.1                                                                                    | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2<br>5,31*1,80*5+3,53*1,80+5,29*1,80*2+5,31*1,80+3,51*1,80+1,76*0,87+5,28*0,67                                                                             | m2<br>m2 | 94,11             |       |       |
|                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          | RAZEM             | 94,11 |       |
| 2 d.1                                                                                    | KNR 2-02 0107-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm- częściowe zamurowanie otworów okiennych<br>poz.1-[poz.4+6]                                                                     | m2<br>m2 | 38,20             |       |       |
|                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          | RAZEM             | 38,20 |       |
| 3 d.1                                                                                    | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia<br>2,91*1,75*5+3,50*1,75+5,28*1,75*2+4,17*1,75+ 1,20*1,75+1,76*0,87+5,28*0,67                                                                    | m2<br>m2 | 64,52             |       |       |
|                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          | RAZEM             | 64,52 |       |
| 4 d.1                                                                                    | KNR 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykle kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach<br>poz.2                                                                                                                                                        | m2<br>m2 | 38,20             |       |       |
|                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          | RAZEM             | 38,20 |       |
| 5 d.1                                                                                    | ZKNR C-1 0114-07 | Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikatową<br>poz.2*1,10                                                                                                                                                                       | m2<br>m2 | 42,02             |       |       |
|                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          | RAZEM             | 42,02 |       |
| 2                                                                                        | 45111220-6       | Roboty w zakresie usuwania gruzu                                                                                                                                                                                                         |          |                   |       |       |
| 6 d.2                                                                                    | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi                                                                                                                                                                                 | m3       | Obmiar „z natury” |       |       |
| 3                                                                                        | 45450000-6       | Roboty ociepleniowe metodą lekką-mokrą częściowo zamurowanych otworów okiennych                                                                                                                                                          |          |                   |       |       |
| 7 d.3                                                                                    |                  | Przyklejenie płyt styropianowych EPS 80-036 o grubości 14 cm na ścianach tynkowanych (oraz gr. 3 cm na ościeżach) metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, zatopieniem siatki zbrojącej, zakalkowaniem<br>poz.2                 | m2<br>m2 | 38,20             |       |       |
| 8                                                                                        |                  | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze " kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) – kolor i faktura identyczny do istniejącej elewacji<br>poz.2 | m2<br>m2 | 38,20             |       |       |
|                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |       |       |
| 9                                                                                        |                  | Wymiana drzwi wejściowych w budynku internatu (zestaw wejściowy z drzwiami + naświetla) 4,30*2,60 - kpl                                                                                                                                  | m²       | 11,18             |       |       |
|                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |       |       |
| Przedmiary z pozycji 7, 8, 9 – należy sprawdzić na terenie obiektów.                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |       |       |
| Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do skalkulowania wynagrodzenia ryczałtowego. |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |       |       |