

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wraz z montażem w 28 pokojach budynku internatu szkolnego listew odbojowych naściennych. Zwymiarowanie każdego pokoju jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym i uzgodnieniu z Kierownikiem Internatu.

W podziale na poszczególne pokoje Zamawiający ustala następujące parametry techniczne:

- ❖ Ilość pokoi – 22,
 - Kolor płyty: Dąb Sonoma;
 - Płyta wiórowa,
 - Laminowana o gr. 18 mm.,
 - Szerokość płyty – 50 cm,
 - Okleina ABS,
 - Mocowanie kołkowe – gipsowe: dł. 60 mm.,
 - Łączna ilość ok. 177 mb.

- ❖ Ilość pokoi – 6 ,
 - Kolor płyty: Orzech ciemny;
 - Płyta wiórowa,
 - Laminowana o gr. 18 mm.,
 - Szerokość płyty – 50 cm,
 - Okleina ABS,
 - Mocowanie kołkowe – gipsowe: dł. 60 mm.,
 - Łączna ilość ok. 47 mb.

Wykonawca w swoim zakresie zapewnia wymiarowanie, materiał, wykonanie oraz montaż. Wszystkie użyte materiały powinny być nowe, bez oznak użytkowania oraz bez wad ukrytych. Wykonawca udziela na wykonaną usługę oraz użyte materiały 36 – miesięcznej gwarancji.