

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie
ADRES INWESTYCJI : Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b, 06-430 Sońsk
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO
ADRES INWESTORA : Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b, 06-430 Sońsk, gm. Sońsk
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA
DATA OPRACOWANIA : 23.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Inwestor

Data zatwierdzenia 26.08.2022 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

KOSZTORYS INWESTORSKI

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
REMONT CIĄGÓW PIESZYCH- ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie			
1	CIĄG PIESZY DO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - INWENTARSKIEGO	1	14
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	4
1.2	Nawierzchnia z kostki	5	14
2	CIĄG PIESZY PRZY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - INWENTARSKIM	15	21
2.1	Roboty rozbiórkowe	15	16
2.2	Nawierzchnia z kostki	17	21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT CIĄGÓW PIESZYCH- ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie					
1		CIĄG PIESZY DO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - INWENTARSKIEGO			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki betonowej gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2		
d.1.1	0810-02	15*3+4,6*8,6+3,6*55+11*2+11,6*5,65	m2	370,10	
				RAZEM	370,10
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0813-01	11+55+4+15*2+8,6+55+11+5	m	179,60	
				RAZEM	179,60
3	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
d.1.1	0301-03	0,15*11,6*1,5	m3	2,61	
				RAZEM	2,61
4	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
d.1.1	0108-09	276,94*0,12+179,6*0,1*0,2+poz.3	m3	39,43	
				RAZEM	39,43
1.2		Nawierzchnia z kostki			
5	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.2	0401-02	11,6+11+55-2+4*2+2+15*2+3,0+8,6+55+14+10	m	206,20	
				RAZEM	206,20
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
d.1.2	0402-04	(11,6+11+55-2+4*2+1+15*2+3,6+55+14+10)*0,2*0,2	m3	7,89	
				RAZEM	7,89
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
d.1.2	0101-01	11,6*5,65+2*3,5*0,5+0,5*(2,0+3,5)*15	m2	110,29	
				RAZEM	110,29
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m3		
d.1.2	0108-02	poz.7*0,3	m3	33,09	
				RAZEM	33,09
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.1.2	0104-01	11,6*5,65+2*3,5*0,5+0,5*(2,0+3,5)*15	m2	110,29	
				RAZEM	110,29
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.1.2	0114-01	11,6*5,65+2*3,5*0,5+0,5*(2,0+3,5)*15	m2	110,29	
				RAZEM	110,29
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.1.2	0114-03	11,6*5,65+2*3,5*0,5+0,5*(2,0+3,5)*15	m2	110,29	
				RAZEM	110,29
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.2	0407-03	poz.5	m	206,20	
				RAZEM	206,20

13	KNR 2-31 d.1.2 0105-05 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 5,65*11,6+2*11+2*55+4*2+8,6*4+15*2	m2 m2	 269,94	
				RAZEM	269,94
14	KNR 2-31 d.1.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA BRUKOWA INWESTORA poz.13	m2 m2	 269,94	
				RAZEM	269,94
2		CIĄG PIESZY PRZY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - INWENTARSKIM			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
15	KNR 4-04 d.2.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 0,15*(45,5*2,5+2*2)	m3 m3	 17,66	
				RAZEM	17,66
16	KNR 4-01 d.2.1 0108-09	Wywiezienie materiałów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.15	m3 m3	 17,66	
				RAZEM	17,66
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2		Nawierzchnia z kostki			
17	KNR 2-31 d.2.2 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 45,5+43,5+2*2	m m	 93,00	
				RAZEM	93,00
18	KNR 2-31 d.2.2 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem (45,5+43,5+2*2)*0,2*0,2	m3 m3	 3,72	
				RAZEM	3,72
19	KNR 2-31 d.2.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 45,5+43,5+2*2	m m	 93,00	
				RAZEM	93,00
20	KNR 2-31 d.2.2 0105-05 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 45,5*2+2*2	m2 m2	 95,00	
				RAZEM	95,00
21	KNR 2-31 d.2.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA BRUKOWA INWESTORA poz.20	m2 m2	 95,00	
				RAZEM	95,00