

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45453100-8 Roboty renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : *Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ściany fundamentowej budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.*

ADRES INWESTYCJI : Gołotczyzna ul. Ciechanowska 15 b, 06-430 Sońsk

INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie

ADRES INWESTORA : ul. Ciechanowska 15 b, 06-430 Sońsk

BRANŻA: Budowlana

Przedmiot opracowania; zakres robót budowlanych:

Zakłada się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej fragmentu ściany zewnętrznej (zgrębionej poniżej poziomu terenu) w budynku internatu tzw. „łącznika” od strony południowo-wschodniej w poziomie podpiwniczenia, w miejscu istniejących pomieszczeń kotłowni na odcinku 10m.

Poziom cen III kw. 2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	45450000-6	ocieplenie ścian fundamentowych			
1	KNR 4-01 0104-03,04	Wykopy wąsko przestrzenne umocnione (przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów) o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym 10*2,40*1,10	m3	36,40	
				RAZEM	36,40
2	ZKNR C-1 0301-01	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. 10,0*2,40	m2	24,0	
				RAZEM	24,0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	ZKNR C-1 0302-05	Grunтовanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie pionowe poz.2	m2 m2	24,0	
4	ZKNR C-1 0304-04 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w gruncie emulsją bitumiczną na powierzchni pionowej Krotność = 2 10,0x2,40	m2	24,0	
				RAZEM	24,0
5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami XPS gr 12 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 10,0x2,40	m2 m2	24,0	
6	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa folią kubełkową 0,5 mm 10,0x2,40	m2 m2	24,0	
7	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m3	26,40	